



FPC verified according to AOC 2+ by  
BUREAU VERITAS  
Certification



# BETON CAVE OLIVI S.r.l.

Loc. Pianetti Montemerano 58014 Manciano (GR)

Tel. 0564.602690 Fax 0564.602553 [www.betoncaveolivi.it](http://www.betoncaveolivi.it)

## LISTINO PREZZI CALCESTRUZZO MARZO 2018

### CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA

Consistenza S3 Dmax 30 mm

€/mc	IMPIEGHI NON STRUTTURALI	Rck 5	Rck 10	Rck 15		
		€ 126,50	€ 137,00	€ 146,30		
€/mc	IMPIEGHI STRUTTURALI	Rck 20	Rck 25	Rck 30	Rck 35	Rck 40
		€ 153,40	€ 158,50	€ 174,50	€ 187,00	€ 198,00

### PRESTAZIONI ACCESSORIE

SERVIZI DI POMPAGGIO	Quota fissa per spostamento e primo piazzamento	€ 400,00	Primo piazzamento
	Quota fissa per ogni piazzamento successivo al primo	€ 85,00	Oltre il primo
	Quota aggiuntiva per ogni mc pompato	€ 13,50	Ogni mc pompato
	Quota per metro lineare di tubazione montata in aggiunta al tubo pompa	€ 12,00	Ogni m tubazione aggiunta
SOSTE	Per ogni min eccedente oltre il tempo max di pompaggio pari a 5 min/mc	€ 2,50	Ogni minuto eccedente
	Per ogni min eccedente oltre il tempo max di scarico pari a 5 min/mc	€ 2,70	Ogni minuto eccedente
CARICHI RIDOTTI	Per ogni metro cubo trasportato in meno rispetto agli 8 mc	€ 31,00	Ogni mc mancante a 8 mc

### CALCESTRUZZI LEGGERI

Calcestruzzo leggero con polistirolo Consistenza S4

Massa volumica Kg/mc	500	600	700	800	900
€/mc	€ 216,00	€ 219,00	€ 221,00	€ 223,00	€ 227,00

### MISTO CEMENTATO

Dosaggio cemento		Cem 32.5	Cem 42.5
70 Kg/mc	€/mc	€ 108,80	€ 109,80
80 Kg/mc		€ 110,50	€ 111,50
100 Kg/mc		€ 115,40	€ 116,40

### AGGIUNTA ADDITIVI E PIGMENTI COLORANTI

Additivo aerante	Quota per ogni metro cubo	€ 2,30	Prezzi netti da sconto
Additivo antigelivo	Quota per ogni metro cubo	€ 4,20	
Colorante ROSSO	Quota per ogni metro cubo	€ 25,00	
Colorante GIALLO	Quota per ogni metro cubo	€ 30,00	
Colorante VERDE	Quota per ogni metro cubo	€ 53,00	
Colorante TERRA DI SIENA	Quota per ogni metro cubo	€ 24,00	
Colorante ETRUSCO	Quota per ogni metro cubo	€ 26,00	

## MAGGIORAZIONI

Consistenza S4	In più rispetto alla consistenza S3	<b>€ 3,60</b>	Prezzi netti da sconto
Consistenza S5	In più rispetto alla consistenza S3	<b>€ 6,00</b>	
Diametro massimo aggregati 15 mm	In più rispetto a D max 30 mm	<b>€ 3,60</b>	
Diametro massimo aggregati 5 mm	In più rispetto a D max 30 mm	<b>€ 12,00</b>	

## ASSISTENZA TECNICA

Prelievi di contraddittorio	Prelievo di contraddittorio (n°2 provini)	<b>€ 60,00</b>	Prezzi netti da sconto
	Stagionatura provini di contraddittorio	<b>€ 30,00</b>	

### CONDIZIONI DI VENDITA

**CONSISTENZA (FLUIDITA'): I calcestruzzi con consistenza S1 e S2 hanno lo stesso prezzo di quelli con consistenza S3.**

**CONSEGNA:** Tutte le forniture si intendono franco destino conformemente alle nostre condizioni generali di vendita ed al prezzo in vigore al momento della consegna. I termini di consegna sono indicativi; le forniture saranno eseguite compatibilmente con gli impegni assunti e con la possibilità di produzione dei nostri impianti.

**VARIAZIONI DI LISTINO:** I prezzi di listino sono suscettibili di variazioni per eventuali aumenti del costo della mano d'opera, materie prime, trasporti ecc. pertanto Beton Cave Olivi S.r.l. Si riserva il più ampio diritto di variarli in qualsiasi momento.

**I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI I.V.A.**

**NOTE:**

### NORMATIVE E REGOLAMENTI

**CLASSE DI ESPOSIZIONE.** La classe di esposizione dovrà essere indicata dal cliente ad ogni richiesta di consegna.

**CON POMPA:** Per i getti con pompa il cliente dovrà prendere in considerazione anche un dispendio a suo carico, di 0,5 mc di calcestruzzo per lo "spunto" iniziale dei tubi pompa nonché la rimanenza nella vaschetta.

**PROVA:** I prelievi di calcestruzzo per prove di compressione dovranno essere eseguiti in contraddittorio e da personale specializzato, altrimenti Beton Cave Olivi S.r.l. Non si riterrà responsabile del risultato ottenuto. Le casseforme per i prelievi dovranno essere metalliche o in plastica dura. I provini eseguiti con casseforme in polistirolo dovranno essere rettificati [UNI EN 12390-1]. La stagionatura dei provini dovrà essere eseguita in ambienti con temperatura 20 +/- 2°C e con umidità relativa U.R. >95% (praticamente sott'acqua) [UNI EN 12390-2].

**CALCESTRUZZI NON STRUTTURALI:** Beton Cave Olivi S.r.l. Non assume nessuna responsabilità per l'impiego di calcestruzzi non strutturali in strutture armate in difformità a quanto previsto dalla legge 1086 del 05/11/1971 e dalle relative Norme Tecniche vigenti.

**POSA IN OPERA:** Per pose in opera eseguite senza compattazione o con compattazione manuale, Beton Cave Olivi S.r.l. Non sarà responsabile dell'eventuale esito negativo di prove sulla resistenza specifica eseguite attraverso carotaggi, oppure tramite verifiche sclerometriche.

## IMPIANTI DI PRODUZIONE

<b>CENTRALE PIANETTI</b> Loc. Pianetti di Montemerano Manciano (GR) Tel. 0564.602690      Fax 0564.602553	<b>CENTRALE LA SGRILLA</b> Loc. La Sgrilla Manciano (GR) Tel e Fax 0564.609918
---	--